

Samþykkt þann
 31 AUG. 2005
 Byggingatvíttrinn í Hafnarfirði
 F.H. Kristján Þórarinnsson

RP

Lýsing

Undirstöður og botnplata er steypt.
 Útveggir eru úr forsteyptum einingum með 10 cm plasteinangrun og steinað að utan.
 Innveggir eru plötuklæddir á timburgrind. Veggur milli bílskúrs og íbúðar er EI60 klæddur gífsi á timburgrind.
 Þak er úr 45x220mm sperrum c/c 60 cm, einangrað með 195mm þéttull. Loftun undir borðapaki er 25mm og pakið er klætt bárujárni. Þakhalli er 15°. Þar sem loft er tekið niður er einnig einangrað með 195 mm þéttull.
 Gluggar og hurðir eru úr timbri með tvöföldu K-gleri.
 Lagnir lnttök eru í bílskúr. Raflagnir eru innsteyptar í einingarnar. Vatns- og ofnagnir eru í gólfplötu.
 Brunavarnir Veggir að norður- og austurlöðarmörkum eru REI60 og klæddir klæðningu í flokki 1. Í bílskúr og anddyri eru slökkvitæki af viðurkenndri gerð. Reykskynjarar eru í stofu og sjónvarpsherbergi.
 Sorp er út við götu, við bilastæði og er steinsteypt með loki og hurðum úr timbri.


B Sorp flutt, bætt við lýsingu 29.08.05
 A Lóð teiknuð inn 15.08.05

FLÉTTUVELLIR 42, HAFNARF.

Aðalteikningar
 Grunnmynd 1:100
 Afstöðumynd 1:1000
 Dags. 08.08.05

1

Ólöf Flygenring 100955-469



Arkitektar Ólöf & Jon ehf.
 Ólöf Flygenring arkitekt fal
 Jon Nordstien arkitekt mnal
 Mjóahlíð 4, 105 Reykjavík
 Sími/fax 562 7873

	Íbúðarhús	Bílskúr	Samtals
Brúttóflatarmál	159,1 m ²	40,5 m ²	199,6 m ²
Birt flatarmál	159,1 m ²	40,5 m ²	199,6 m ²
Brúttórúmmál			739,2 m ³