



TENGIKISTA
MERKJA SKAL ALLA TENGISTADI MED VARANLEGGRI MERKINGU

ÖLL RÖR SKULU VERA Ø 15x2,5 PE-X RÖR Í RÖR Í GÓLFI AÐ TENGIKISTU VIÐ INNTAKSGRIND
ÖLL RÖR, FITTINGS OG ANNAÐ LAGNAEFNI SKAL VERA VOTTAÐ AF ÞARTILBÆRUM AÐILA

- MERKINGAR:
1. MERKIR Ø 32 PL. PEH VATNSHEIMLED Í Ø 50 PL. REH FÓÐURRÖRI FRÁ TENGINGU VIÐ GÖTULÖGN AÐ TENGIGRIND.
 2. Ø 40 PL. PEH AFFALL HITAVEITU, EINGÖNGU NOTAF EF UM ER AÐ REDA EINFALT HITAVEITUKERFI TENGIST Í REGNVATNSBRUNN

TAFLA YFIR TÖPPUNARSTADI						
T/EKI.	KALDIR KRANAR.			HEITIR KRANAR.		
SK.	HEITL	FJ.	VIÐD.	SAMT.	VIÐD.	SAMT.
			15 mm.	20 mm.	15 mm.	20 mm.
VS.	VATNSALERNE	2	2	2	2	2
HL.	HANDLAUG.	2	2	2	2	2
EV.	ELDHUSV.	1	1	1	1	1
ST.	SIFURTA	1	1	1	1	1
BK.	BADKAR.	1	1	1	1	1
SV.	SKOLVASKUR	1	1	1	1	1
UD.	UPPÞVOTTAVÉL	1	1	1	1	1
DV.	DYGTIVÉL	1	1	1	1	1
SB.	SLÖNGUKRANL	1	1	1	1	1
UK.	ÚTIKRANL	1	1	1		
SAMTALS ENINGAR.			12		9	
VIÐD HEIMLEDAR Ø 32 PL. PEH Í Ø 50 PEH FÓÐURRÖRI AÐ LÓÐARMÖRKUM.						

KVISTAVELLIR 33 HAFNARFIRDI
GRUNNVIND VATNSLÖGN RÖR Í RÖR
17. JÚLÍ 2006 MKV. 1:50
Jóhanna Pétursson 010448-3939 S - 567-5107

ABS teknisöfnu s - 566-6613, 567-5107 Nr.VI

Handwritten signature and initials