



Skýringar:

Allar lagnir séu í samræmi við gildandi reglugerðir og IST 67.

Allar leiðslur þrýstiprófaðar með 6 bar.

Lagnir fyrir heitt vatn og kalt vatn eru steypar í plötu undir járngrind.

Málsetningar miðast við útbrún grindar nema annað komi fram.

Lagnaefni:
PE-X rör í rör innsteyp, stærð Ø15mm.
Ómálsettar pípur eru Ø15mm.
Stofnar frá inntaksgrind að deilikistu eru Ø20mm PE-X steyp í plötu.

HL: Handlaug SV: Skolvaskur
EV: Eldhúsvaskur BK: Baðkar
VS: Vatnssalerni SB: Steypibað
UPV: Uppþvottavél
R: Rauf
K: Kótar á enda raufar

Kalt vatn : _____
Heitt vatn: _____

A	Neysluvatnslögnum breytt	04.02.08.	BL
Br:	Hverju breytt:	Dags:	Kvittun:

Hlíðarás 15 220 Hafnarfjörður	Teikn nr: 533
---	-------------------------

Lagnir Neysluvatnslagnir - 2. hæð	Frumstærð: A2
---	-------------------------

Dags: 05.10.2007	Msk: 1:50	Hann: BH
Samp:	V.nr07 057	Teikn: BH

VGS
VERKFRÆÐISTOFA
GUÐJÓNS P. SIGFÚSSONAR EHF.
AUSTURVEGI 42, 2.HÆÐ,
800 SELFOSS
S: 482 2805, F: 482 3818
NETFANG: VGS@VGS.IS