



ATH Lampir í stiga séu allir í sömuhæð c.a 15cm fyrir neðan efri brún á handriði

Tafla í bílgeymslu

Lagnir frá töflu fyrir neðri hæð komi í gólfhelli frá bílgeymslu.

7\*Ø 16mm  
1\*Ø 20mm



GRUNNMYND 1.HÆÐAR

Inntak Sími og brélband  
Ø 25mm fyrir svæðalýsingu  
Ø 50mm inntak RH

Inntaksrör ná að lóðamörkum

SKÝRINGAR

Hæð rofa sé 105cm. Tenglar við rofa séu í sömu hæð og rofinn. Hæð tengla á neðri hæð, baði, þvottahúsi og fót sé 105cm, en aðrir séu í 20cm hæð. Hæð veggjólása 160 cm. Nema annars sé getið.

Pípur séu 16mm og vír 3x1,5mm<sup>2</sup>. málstraumur rofa og tengla skal vera a.m.k.10A Nema annars sé getið.

Öll mál eru frá fullfrágengnu gólfi í miðja dós. úr miðri dós í miðja dós eða fullfrágengnum veg.

Öll tákni eru táknað og ber að samræma lagnir að tækjum eftir aðstæðurm hverju sinni og eftir sérteikningum

ÓFULLGÆRD TEIKNING

ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGAR, AD HLUTA EDA HEILD, ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI HÖFUNDA.



TÆKNIPING EHF.  
GARDARSBRAUT 5- 640 HÓSAVÍK  
SÍMI: 464 0470 FAX:464-0477.  
NETFANG: taekni@taekni.is

HEITI VERKS:  
**ÞRASTARÁS 31**  
HAFNARFIRÐI

HEITI TEIKNINGAR:  
EINBÝLISHÚS  
GRUNNMYND NEÐRI HÆÐ  
RAFMAGNSTEIKNING

MELT:	TEIKNAD:	GEYMSLUNUMER:	VNR:
	ÞÖG	01.25	01.25.51.08
HANNAÐ:	YFIRFARIÐ:	MKV:	NR. TEIKNINGAR:
EgO		1/50 A2	
DAGS. UNDIRSKRIFTAR:	NAFN OG KT. HÖNNUDAR:	<b>51.01</b>	
	TÆKNIPING EHF. 610599-3709		
UNDIRSKRIFT HÖNNUDAR:	ÓTGÁFA:		01