



Inntak Sími og brélband  
 Ø 25mm fyrir svæðalýsingu  
 Ø 50mm inntak RH  
 Inntaksrör ná að lóðamörkum

**SKÝRINGAR**  
 Hæð rofa sé 105cm. Tenglar við rofa séu í séu í sömu hæð og rofinn. Hæð tengla á efri hæð, eldhúsi, bílskúr og geymslu sé 105cm en aðrir séu í 20cm hæð.  
 Hæð veggljósa 160cm nema annars sé getið.

Pípur séu 16mm og vír 3x1,5 mm<sup>2</sup>. Málstraumur rofa og tengla skal vera a.m.k. 10A, nema annars sé getið.

Athuga útfærslu á frágangi innfelldra ljósa í loft og lagnir að lágspennnum ljósum.

Öll mál eru frá fullfrágengnu gólfi í miðja dós. úr miðri dós í miðja eða fullfrágengnum vegg.

Öll tákn eru táknræn og ber að samræma lagnir að tækjum eftir aðstæðum hverju sinni og eftir sérteikningum.

ÓFULLGÆRD TEIKNING  
 ÖLL AFMÖT OG AFRIÐUN TEIKNINGAR, AÐ HEIUTA EDA HEILD, ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI HÖFUNDA:



TEKNIÐING EHF.  
 GARDARSBRAUT 5. 640 HÚSAVIK  
 SÍMI: 464 0470. FAX: 464 0477.  
 NETFANG: taekni@taekni.is

HEITI VERKS:  
**ÞRASTARÁS 31**  
 HAFNARFIRÐI

HEITI TEIKNINGAR:  
 EINBÝLISHÚS  
 GRUNNMYND EFRI HÆÐ  
 RAFMAGNSTEIKNING

|                       |                       |               |                 |
|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------|
| MELT:                 | TEIKNAD:              | GEYMSLUNUMER: | VNR:            |
|                       | ÞÖG                   | 01.25         | 01.25.51.08     |
| HANNAÐ:               | YFIRFARÐ:             | MKV:          | NR. TEIKNINGAR: |
| EgO                   |                       | 1/50 A2       |                 |
| DAGS. UNDIRSKRIFTAR:  | NAFN OG KT. HÖNNUÐAR: |               | <b>51.02</b>    |
|                       | TEKNIÐING EHF.        | 610599-3709   |                 |
| UNDIRSKRIFT HÖNNUÐAR: |                       |               | UTGÁFA:         |
|                       |                       |               | 01              |