



A
102

- Ø32pl.p fyrir garðlýsingu
- Ø50pl.p. fyrir rafmagn að lóðamörkum
- Ø50pl.p. fyrir síma að lóðamörkum
- Ø50pl.p. fyrir loftnet að lóðamörkum

Grunnmynd, neðriháð
Mælikvarði 1:50

Skýringar:

Rofar séu í hæð 110cm, tenglar í hæð 20cm.
 Hæð tengla í eldhúsi sé 110cm,
 en í bálgeymslu og þvottahúsi sé 110cm.
 Hæð vegggljosa sé 165cm nema annað sé tekið fram.
 Öll mál eru gefin frá fullfrágengnu gólfi í miðja dós.
 Málstraumur rofa 10A og tengla sé 16A.
 Hafa skal arkitektateikningar til hliðsjónar þegar mælt er fyrir veggjum og dósum.
 Sökkulskaut skal leggja samkv. Tæknilegum tengiskilmálum.

4/402

Erluás 44, Hafnarfirði Fullnaðarteikning	MKV. 1:50		
	TEIKN.NR. 400		
Þórir Úlfarsson rafvirkjameistari kt. 091152-2159 Vallarbyggð 10, Hafnarfirði sími, 892-7693	TEIKNAD. SEPT. 2002		
	<table border="1"> <tr> <td>INN. I.</td> <td>AF. I.</td> <td>OTG.</td> </tr> </table>	INN. I.	AF. I.
INN. I.	AF. I.	OTG.	

Þórir Úlfarsson