



**SKÝRINGAR**

GILT NEMA ANNARS SÉ GETID

- Vír a: 3x1,5 mm<sup>2</sup> H07V-U
- Vír b: 4x1,5 mm<sup>2</sup> H07V-U
- Vír c: 5x1,5 mm<sup>2</sup> H07V-U
- Vír d: 3x2,5 mm<sup>2</sup> H07V-U

- Strengur g: 3x1,5 NYM
- Strengur h: 4x1,5 NYM
- Strengur i: 5x1,5 NYM
- Strengur j: 2x2x0,8 YCYM, EIB-strengur
- Strengur k: 2x1 mm<sup>2</sup>, stýristrengur.
- Strengur m: 3x4 NYM
- Strengur n: 5x4 NYM
- Strengur o: 4x10 NYM
- Strengur p: 5x10 NYM

g/P: Strengur g í P16 pípu  
 gj/P20: Strengir g+j í P20 pípu

- ↙ Lögn fer upp
- ↘ Lögn fer niður

Staðsetning tengla/rafstokks undir gluggum miðast við gluggabrán. Sjá telkn. arkitekts.

Tengla án hæðarmerkingar staðsetjast í hæðinni 300 mm

Þessa teikningu má hvorki fjölfalda né dreifa til þriðja aðila án aukar samþykkingar. Brot & höfundaréttir varða við lög.

|                               |                         |                |                             |
|-------------------------------|-------------------------|----------------|-----------------------------|
| <b>VOGABÆR – EYRARTRÖÐ 2a</b> |                         |                |                             |
| H.ÓJS                         | RAFLÖGN                 | LÖGSPENNUKERFI | mof 01                      |
| T.ÓJS                         | TENGLALÖGN, MILLIFLETIR |                | jof 01                      |
| D.MARS 00                     |                         |                |                             |
| <i>Dalur Sigurdsson</i>       |                         | MKV. 1:50      | 507308DS – 507308DQ   BL.12 |