



KAPALRENNNA ER LOGD Í KRINGLUM BITANUM SEM KEMUR INNI RÝMID OG LAGNIR ERU TEKNAR ÚR LOFTI OG NIÐUR MILLIVEGG OG INNI RENNUNNI HÆÐ Í MIÐJA RENNUNNI ER 900mm

- | | | | | | |
|---|-------|------------------------------------------------------------------|----|-------|------------------------------------------------------------|
| 1 | 2x36w | HANGANDI LAMPI Í STÁLVIÐ 2F. PARABÓLA 2x36W | 10 | ⊗ | INNFELLD HALGOEN LJÓSD OFAN AFGREIÐSLU 12V / 50W |
| 2 | 2x36w | HANGANDI LAMPI Í STÁLVIÐ OFAN VÍÐ TÖFLU 2F. PARABÓLA 1x36W | 11 | ⊗ | INNFELLDUR STROKKUR 1x18W Í LOFT |
| 3 | 2x36w | INNFELLDUR LAMPI Í LOFTI Á GÖNGUM 1F. PARABÓLA 1x36W | 12 | 2x36w | INNFELLDUR LAMPI Í LOFTI Í VERKNÁMI MED PRISMA HLÍF 2x36W |
| 4 | 1x18w | 1x18W LAMPI FYRIR OFAN SPEGIL | 13 | 2x36w | OPINN IÐNADARLAMPI FESTUR Á BAKKA Í LOFTI Í VERKNÁMI 2x36W |
| 5 | ⊗ | HÁLFINNFELLDUR STROKKUR 1x18W Í STIGAGANG | 14 | □ | NEYÐAR ÚT LAMPI FESTUR Á VEGG 1x8W |
| 6 | ⊗ | METAL HALIDE LAMPI HANGANDI Í LOFTI ca. 1-1,5m, 1x150W, 14000 lm | 15 | □ | NEYÐAR ÚT LAMPI FESTUR Á LOFT 1x8W |
| 7 | 2x36w | INNFELLDUR LAMPI 2F. PARABÓLA Í LOFTAPLAN 600x600 2x36W | | | |
| 8 | | INNFELLDUR LAMPI 2F. PARABÓLA Í LOFTAPLAN 600x600 4x18W | | | |
| 9 | 2x36w | INNFELLDUR LAMPI Í LOFTAPLAN 600x600 2x36W Á VS. ÁLRIST | | | |
- N** NEYÐARBÚNADUR Í LAMPA

Lykilmynd