T2.1

PLASTKAPALL 5x10q

5x35q
STOFNKAPALL FRÁ AÐALTÖFLU

-Q0 3 100 A

-Q2.2 3 FASA NEÐZED 1 30 A

-Q1 3 FASA NEÐZED 3 63 A

-F1 4 63 A / 30 mA

PE

N

-F1.1 16A	X1.1 1-3	-W1:1 3 X 1,5q NYM	LJÓS KENNARASTOFA
-F1.2 16A	X1.2 1-3	-W1:2 3 X 1,5q NYM	LJÓS SKÓLAM., ÁFANGASTJ. FJÁRM.STJ. OG AÐSTOÐAR SKÓLAM.
-F1.3 16A	X1.3 1-3	-W1:3 3 X 1,5q NYM	LJÓS VINNUSTOFA KENNARA
-F1.4 16A	X1.4 1-3	-W1:4 3 X 1,5q NYM	LJÓS AFGREIÐSLA
-F1.5 16A	X1.5 1-3	-W1:5 3 X 1,5q NYM	LJÓS OG TENGLAR VS. OG RÆSTING
-F1.6 16A	X1.6 1-3	-W1:6 3 X 1,5q NYM	LJÓS MATSAL KENNARA
K1.9A A, K1.9B B	X1.7A 1-5	5 X 1,5q NYM	◎ A, B
-F1.7 16A	X1.7B 1-5	-W1:7 5 X 1,5q NYM	LJÓS MATSAL SUÐUR
-F1.8 16A	X1.8 1-3	-W1:8 3 X 1,5q NYM	LJÓS BÓKASAFN, SKRIFSTOFA OG GEYMSLUR
-F1.9 10 A	X1.9 1-3		TIL VARA
-F1.10 10 A	X1.10 1-3		TIL VARA

-F2.1 16 A	X2.1 1-3	-W2:1 3 X 1,5q NYM	LJÓS NEMENDARÝMI + LESSTOFA
K1.9A A, K1.9B B	X2.2 1-5	-W2:2 5 X 1,5q NYM	LJÓS MATSALUR NORÐUR
-F2.2 16 A	X2.3 1-3	-W2:3 3 X 1,5q NYM	LJÓS ELDHÚS, BÚR, V.S.
-F2.3 16 A	X2.4 1-3	-W2:4 3 X 1,5q NYM	LJÓS V.S., RÆSTING
-F2.4 16 A			
K2.2C C, K2.2D D	X2.5C 1-5	5 X 1,5q NYM	◎ C, D
-F2.5 16 A	X2.5D 1-5	-W2:5 5 X 1,5q NYM	LJÓS OFAN VIÐ BRÚ Á STIGAGANGI OFAN VIÐ PALL LJÓS GANGUR AUSTUR
-F2.6 16 A	X2.6 1-3	-W2:6 3 X 1,5q NYM	ÚTLJÓS 2H.
-F2.7 10 A	X2.7 1-3		TIL VARA
-F2.8 10 A	X2.8 1-3		TIL VARA
-F2.9 10 A	X2.9 1-3		TIL VARA
-F2.10 10 A	X2.10 1-3		TIL VARA

-Q3 3 FASA NEÐZED 3 30 A

-F3 4 40 A / 30 mA

PE

N

-F3.1 16 A	X3.1 1—3	-W3:1 3 X 1,5q NYM	ALMENNIR TENGLAR KENNARASTOFA
-F3.2 16 A	X3.2 1-3	-W3:2 3 X 1,5q NYM	ALMENNIR TENGLAR AFGREIÐSLA OG STIGAPALLUR
-F3.3 16 A	X3.3 1-3	-W3:3 3 X 1,5q NYM	TENGLAR Í MATSAL SUÐUR
-F3.4 16 A	X3.4 1-3	-W3:4 3 X 1,5q NYM	TENGLAR Í MATSAL NORÐUR
-F3.5 16 A	X3.5 1-3	-W3:5 3 X 1,5q NYM	TENGLAR Á BÓKASAFNI
-F3.6 16 A	X3.6 1-3	-W3:6 3 X 1,5q NYM	TENGLAR Á GANGI AUSTUR
-F3.7 16 A	X3.7 1-3	-W3:7 3 X 1,5q NYM	TENGLAR Í LESSTOFU
-F3.8 16 A	X3.8 1-3	-W3:8 3 X 1,5q NYM	TENGLAR Í NEMENDARÝMI
-F3.9 16 A	X3.9 1-3	-W3:9 3 X 1,5q NYM	TEGLAR FYRIR HLJÓMTÆKI
-F3.10 16 A	X3.10 1-3	-W3:10 3 X 1,5q NYM	HANDÞURRKUR VS KARLAR
-F3.11 16 A	X3.11 1-3	-W3:11 3 X 1,5q NYM	HANDÞURRKUR VS KONUR
-F3.12 16 A	X3.12 1-3		TIL VARA
-F3.13 16 A	X3.13 1-3		TIL VARA

-Q4 3 NEÐZED 30 A

-F4 4 40 A / 30 mA

PE

N

-F4.1 16 A	X4.1 1-3	-W4:1 3 X 1,5q NYM	TÖLVU-TENGLAR Í KENNARASTOFU SUÐUR
-F4.2 16 A	X4.2 1-3	-W4:2 3 X 1,5q NYM	TÖLVU-TENGLAR Í KENNARASTOFU SUÐUR
-F4.3 16 A	X4.3 1-3	-W4:3 3 X 1,5q NYM	TÖLVU-TENGLAR Í KENNARASTOFU VESTUR
-F4.4 16 A	X4.4 1-3	-W4:4 3 X 1,5q NYM	TÖLVU-TENGLAR AÐSTOÐARSKÓLAM., FJÁRMÁLASTJÓRI
-F4.5 16 A	X4.5 1-3	-W4:5 3 X 1,5q NYM	TÖLVU-TENGLAR ÁFANGASTJÓRI, SKÓLAMEISTARI
-F4.6 16 A	X4.6 1-3	-W4:6 3 X 1,5q NYM	TÖLVU-TENGLAR Í AFGREIÐSLU OG SKRIFBORÐ Í AFGREIÐSLU
-F4.7 16 A	X4.7 1-3	-W4:7 3 X 1,5q NYM	TÖLVU-TENGLAR Í FUNDARH., NÁMSRÁÐ OG VIÐTALSHERB.
-F4.8 16 A	X4.8 1-3	-W4:8 3 X 1,5q NYM	TÖLVU-TENGLAR Í TÖLVUHERBERGI
-F4.9 16 A	X4.9 1-3	-W4:9 3 X 1,5q NYM	TÖLVU-TENGLAR Í BÓKASAFNI OG SKRIFSTOFU BÓKASAFNS
-F4.10 16 A	X4.10 1-3		TIL VARA
-F4.11 16 A	X4.11 1-3		TIL VARA

T2.2

STOFN FYRIR GREINARTÖFLU Í ELDHÚSI

ELDHÚS HEFUR EKKI VERIÐ ÁKVEÐIÐ ENNÞÁ EN ÞAÐ MUNU KOMA MEST 10 GREINAR Í BILI

-Q1 3 FASA NEÐZED 3 30 A

-F1 4 40 A / 30 mA

PE

N

-F1.1 10 A	X1 1-3	-W1:01 3 X 1,5q NYM	VARA
-F1.2 10 A	X1 1-3	-W1:02 3 X 1,5q NYM	VARA
-F1.3 10 A	X1 1-3	-W1:03 3 X 1,5q NYM	VARA
-F1.4 10 A	X1 1-3	-W1:04 3 X 1,5q NYM	VARA
-F1.5 10 A	X1 1-3	-W1:05 3 X 1,5q NYM	VARA
-F1.6 10 A	X1 1-3	-W1:06 3 X 1,5q NYM	VARA
-F1.7 10 A	X1 1-3	-W1:07 3 X 1,5q NYM	VARA
-F1.8 10 A	X1 1-3	-W1:08 3 X 1,5q NYM	VARA
-F1.9 10 A	X1 1-3	-W1:09 3 X 1,5q NYM	VARA
-F1.10 10 A	X1 1-3	-W1:10 3 X 1,5q NYM	VARA

FRV Fjármálaráðuneytið

BREYTING A DAGS:

BREYTING B DAGS:

BREYTING C DAGS:

BREYTING D DAGS:

MÆLISTOKKUR 0 5 10 15 20 25 30 cm

MÆLIKVARDI /

TEIKNAÐ SVE

SAMÞYKKT Páll A. Pálsson

YFIRF.

TÖLVUHEITI 744-2EINLMND . DWG

VERKHEITI IÐNSKÓLINN FLATARHRAUN 12, HAFNARFJÖRÐUR

VERKHLUTI EINLÍNUMYND TAFLA T2.1, 2.HÆÐ

RAFTÆKNISTOFAN

GRENSÁSVEGUR 3 ◦ 108 REYKJAVÍK ☎ 520 9900 ◦ FAX: 520 9901

HANNAÐ SVE

TEIKNING NR. 5-71-744-1-290

DAGS ÁGÚST 99

BREYT.