



SKÝRINGAR  
 LAMPAR NR. 1 HANGA | 2500mm  
 LAMPAR NR. 2 HANGA | 2500mm  
 EÐA ERU FESTIR Á VEGG | 2500mm

- 1 HANGANDI LAMPI Í STÁLVIÐ 2F. PARABÓLA 2x36W
- 2 HANGANDI LAMPI Í STÁLVIÐ OFAN VÍÐ TÖPLU 2F. PARABÓLA 1x36W
- 3 INNFELLDUR LAMPI Í LOFTI Á GÖNGUM 1F. PARABÓLA 1x36W
- 4 1x18W LAMPI FYRIR OFAN SPEGIL
- 5 HÁLFINNFELLDUR STROKKUR 1x18W Í STIGAGANG
- 6 METAL HALIDE LAMPI HANGANDI Í LOFTI ca. 1-1,5m, 1x150W, 14000 lm
- 7 INNFELLDUR LAMPI 2F. PARABÓLA Í LOFTAPLAN 600x600 2x36W
- 8 INNFELLDUR LAMPI 2F. PARABÓLA Í LOFTAPLAN 600x600 4x18W
- 9 INNFELLDUR LAMPI Í LOFTAPLAN 600x600 2x36W Á VS. ÁLRIST
- 10 INNFELLD HALGOEN LIÓS OFAN AFGREIÐSLU 12V / 50W
- 11 INNFELLDUR STROKKUR 1x18W Í LOFT
- 12 INNFELLDUR LAMPI Í LOFTI Í VERKNÁMI MÆÐ PRISMA HLÍF 2x36W
- 13 OPINN IÐNADARLAMPI FESTUR Á BAKKA Í LOFTI Í VERKNÁMI 2x36W
- 14 NEYÐAR ÚT LAMPI FESTUR Á VEGG 1x8W
- 15 NEYÐAR ÚT LAMPI FESTUR Á LOFT 1x8W
- 16 STROKKUR 1x18W HANGANDI Í STÁLVIÐ

Lykilmynd

BREYTING A DAGS: \_\_\_\_\_ BREYTING B DAGS: \_\_\_\_\_ BREYTING C DAGS: \_\_\_\_\_ BREYTING D DAGS: \_\_\_\_\_ TEKNAÐ SVE: \_\_\_\_\_ YFIR: \_\_\_\_\_ TÖLUNUM: 744-311 DWG VERUENI: IDNSKÓLINN FLATAHRAUN 12, HAFNARFJÖRÐUR VERUOLUT: LAMPAPLAN, STIGAR TENGLASTOKKAR 3. HÆÐ  
 RAFTÆKNISTOFAN 5-71-744-1-330 HANNAÐ SVE: \_\_\_\_\_ DAGS: \_\_\_\_\_ BREYTING: \_\_\_\_\_  
 GRENNASVEGUR 3 • 108 REYKJAVÍK 520 9900 • FAX: 520 9901  
 ÁGÚST 99