



- SKÝRINGAR
- HÆÐ UNDIR LAMPA NR. 1 ER 2500mm
HÆÐ UNDIR LAMPA NR. 2 ER 2500mm
- ① 2x36w HANGANDI LAMPI Í STÁLVIÐ 2x36w
 - ② 2x36w HANGANDI LAMPI Í STÁLVIÐ OFAN VÍÐ TÖFLU 1x36w
 - ③ 1x36w INNFELLDUR LAMPI Í LOFTI Á GÖNGUM 1x36w
 - ④ 1x18w 1x18w LAMPI FYRIR OFAN SPEGIL
 - ⑤ HÁLFINNFELLDUR STROKKUR 1x18w Í STIGAGANG
 - ⑥ METAL HALIDE LAMPI HANGANDI Í LOFTI ca. 1-1,5m, 1x150w, 14000 lm
 - ⑦ 2x36w INNFELLDUR LAMPI 2F.PARABÓLA Í LOFTAPLAN 600x600 2x36w
 - ⑧ 4x18w INNFELLDUR LAMPI Í LOFTAPLAN 600x600 4x18w
 - ⑨ 2x36w INNFELLDUR LAMPI Í LOFTAPLAN 600x600 2x36w Á VS. 1F. PARABÓLA
 - ⑩ INNFELLDUR HALGOEN LJÓS OFAN AFGREIÐSLU 12V / 50W
 - ⑪ INNFELLDUR STROKKUR 1x18w Í LOFT
 - ⑫ 2x36w INNFELLDUR LAMPI Í LOFTI Í VERKNÁMI MED PRISMA HLÍF 2x36w
 - ⑬ 2x36w OPINN IBNADARLAMPI FESTUR Á BAKKA Í LOFTI Í VERKNÁMI 2x36w
 - ⑭ NEYÐAR ÚT LAMPI FESTUR Á VEGG 1x8w
 - ⑮ NEYÐAR ÚT LAMPI FESTUR Á LOFT 1x8w
 - ⑯ STROKKUR 1x18w HANGANDI Í STÁLVIÐ
- N
- Lykilmynd
-