



ALMENNAR UPPLÝSINGAR OG SKÝRINGAR VID VATNSÚÐAKERFI:

VATNSÚÐAKERFIÐ ER HANNAÐ Í SAMRÆMI VIÐ REGLUGERÐ NR. 245/1994 OG EN 12845:2003 OG BS 5306:PART 2
 VATNSÚÐAKERFIÐ ER RENNSLISHANNAÐ, REIKNAD MEÐ FORRITINU HASS 7.7M
 KERFIÐ ER HEFÐBUNDIÐ BLAUTKERFI MEÐ VARÐLOKA OG TILHEYRANDI BÚNAÐI
 ÁHÆTTUFLOKKUR Í BÍLAGEYMSLUNNI ER OH2 SKV. EN 12845:2003
 VATNSÞÉTTLEIKI ÞARF AÐ VERA A.M.K. 5 L/M2/MIN YFIR 144 M2 EÐA A.M.K. 720 L/MIN
 HEILDARVATNSÞÖRF KERFISINS VIÐ VARÐLOKA ER U.Þ.B. 1498 L/MIN MEÐ 4,58 BAR ÞRÝSTING (SJÁ RENNSLISÚTREIKNINGA)
 PÍPUR SKULU VERA SVARTAR STÁLPIPUR SKV. DIN 2440 (SKRÚFAÐAR) OG SKV. EN 10220 (VALSADAR)
 PÍPUR SKAL MÁLA MEÐ GRUNNMÁLNINGU OG OLÍUMÁLNINGU
 ÞAR SEM STOFNAR EÐA GREINAR ERU TEKIN NIÐUR SKAL SETJA TÆMINGU Í LÁGPUNKTA
 STOFNA SKAL STAÐSETJA SEM HÆST ÞÓ ÞANNIG AÐ RÉTTUR HALLI NÁIST
 HALLI Á PÍPUM SKAL ALMENNT VERA A.M.K. 2 MM/M
 GREINAR SKULU TEKNAR TIL HLIÐAR ÚR STOFNI
 MESTA FJARLÆGD Á MILLI FESTINGA FYRIR 80 MM PÍPUR SKAL VERA 6,1 M.
 MESTA FJARLÆGD Á MILLI FESTINGA FYRIR 65 MM PÍPUR OG MINNI SKAL VERA 4 M
 UPPHENGJUR FYRIR 50 MM PÍPUR OG MINNI SKULU ÞOLA 1500 N PRÓFUNARÁLAG
 UPPHENGJUR FYRIR 65 MM PÍPUR OG MINNI SKULU ÞOLA 1650 N PRÓFUNARÁLAG
 UPPHENGJUR FYRIR 80 MM PÍPUR SKULU ÞOLA 3400 N PRÓFUNARÁLAG
 A.M.K. EIN FESTING SKAL VERA FYRIR HVERJA SAMSETNINGU
 JARÐSKJÁLFTAFASTINGAR SKULU VERA SKV. NFPA 13
 TVIÁTTA JARÐSKJÁLFTAFASTINGAR SEM VARNA HLIÐARFÆRSLU SKULU VERA MEÐ A.M.K. 12 M MILLIBILI Á STOFNUM
 FJÓRÁTTA JARÐSKJÁLFTAFASTINGAR SEM VARNA FÆRSLU Í ALLAR ÁTTIR SKULU VERA MEÐ 24 M MILLIBILI Á STOFNUM
 ÚÐAHAUSAR SKULU VERA NIÐURVÍSANDI 15 MM K-80 (SSP) AF GERÐINI QUICK RESPONSE
 NEDRI BRÚN ÚÐAHAUSA SKAL ALMENNT STAÐSETT 75 MM - 150 MM FRÁ LOFTI
 SJÁ NÁNAR UM FYRIRKOMULAG KERFIS Í VERKLYSINGU

- ↑ TVIÁTTA JARÐSKJÁLFTAFASTÝFING
- ↕ FJÓRÁTTA JARÐSKJÁLFTAFASTÝFING

VSI Verfræðistofa Snorra Ingimarssonar ehf.
HAMRABORG 11 200 KÓPAVOGUR Sími 544 4060 FAX 564 4098

BREYTT	DAGSETNING	NORÐURBAKKI 15-21	
		H. GHK	BÍLAGEYMSLA, SNID, STJÓRNÞÚNAÐUR OG SKÝRINGAR
		T. AMK	
		DAGS. MARS 2006	Teikn: 06-108-01P01-2

Fyrirkomulag stjórnbúnaðar mkv. enginn

Stjórnerbergi grunnmynd mkv. 1:30



18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100