



**SKÝRINGAR**

- 1) Járn í gólfu büningsklefa og sturta soðin saman og tengjast sókkulskauti. Járn liggja upp á 2. hæð og tengjast gölfinu þar.
- 2) Járngrind skal soðin saman eða tengd saman á hverjum stað með tveimur klemmum með u.b.b. 600x4000 mm móskrum.

**TENGNING VID SPENNUJÖFNUNARSKINNU**  
(ekki í kvarða)

Járn úr sókklum og gölfum skulu tengd með tveimur klemmum eða soðin saman og lögð að spennujöfnunarskinnu. Þaðan skal 25q vir lagður að TA og tengdur við skinnu. Ef hagsæðara reynist að setja fl. tengikassa þá skal það gert í samráði við eftirlit.

Egji má fjálfalda þessa teikningu til notkunar fyrir þriðja aðila né breyta henni án leyfis VST.

Töluskrá										<b>VST</b> Verkfræðistofa Sigurðar Thoroddsen hf. Ármúla 4 108 Reykjavík Sími: 569 5000 Fax: 569 5010 Glergötu 30 600 Akureyri 462 2543 481 1190 Þjarnarbætur 8 310 Borgarnes 437 1317 437 1311 Hafnarstræti 1 400 Ísafjörður 456 3708 456 3965				<b>ÁSVELLIR 1, HAFNARFIRÐI</b> ÍÞRÓTTAMÍÐSTÖÐ HAUKA RAFLAGNIR SÖKKULSKAUT OG SPENNUJÖFNUN GÖLFA 1. HÆÐ 1 AF 2							
Bláskrá	A1	Teikn. nr.	Tilvisun ó teikningu	Útgáfa	Breyting	Dagsetning	Gert	Samb.	Útgáfa	Breyting	Dagsetning	Gert	Samb.	Hannað	Teiknað	Yfirforð	Sambýkt	Dagsetning	Verk nr.	Teikn. nr.	Útgáfa
									A					IÁr	SHS		Rútes Þekusson	MARS 1999	97.125	4.111	A