

REYKJANESBRAUT

HVAMMABRAUT



SKÝRINGAR

Málstraumur rofa og tengla sé 10A
 Pípur séu 16mm vír 1,5mm²
 Hæð rofa sé 105cm frá full frágengnu gólfi
 Hæð tengla sé 20cm -||- -||- -||- -||- -||-
 Hæð -||- sé 105cm -||- -||- -||- -||- í eldhúsum badherbegjum geymslum
 Hæð veggjóna sé 160cm -||- -||- -||-
 Adaltafla sé af gerð j.bb. nr 117 eða samsvarendi
 Greinitöflur séu af gerð háger nr c 112
 Binda skal saman kalda og heitavahs inntök til spennujöfnunar
 Binda skal saman vatn niurföll badkar og sturtubotn til spennujöfnunar
 Inntakskassi fyrir loftnet skal vera 50 x 50cm
 -||- -||- -||- síma -||- -||- 30 x 30 -||-
 ÚTLJÓÐ séu rakabött og innfeld undir skyggnum
 Mál veggja skal taka s.k. v smíðateikningu

Nema annars sé getið

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| HVAMMABRAUT 8 HAFNARFIRÐI | |
| AFSTÖÐUMYND | M 1 : 500 |
| VERK NR 047 | BL 1 AF 7 |
| JÓN OG JENS S 54160 OG 52829 | TEIKN 05.83 <i>R.H.</i> |