



63mm pl.p. f. rafm.inntak +  
 25mm pl.p.auka  
 50mm pl.p. f. simainntak  
 2x50mm pl.p. f. smáspennu  
 Röyr fyrir loftnet skal vera 50mm.

SKÝRINGAR  
 LAGNIR SKULU VERA HULDAR 5/8" PIPU-  
 LAGNIR OG TAUGAR 3x1,5" HÆÐ Á ROFUM  
 SKAL VERA 110 SM. HÆÐ Á TENGLUM L  
 OG F DÖSUM SKAL VERA 20 SM. HÆÐ Á  
 VEGGDÖSUM SKAL VERA 200 SM ÖLL MÁL  
 ERU MIÐUÐ VIÐ FULLFRÆGINGIN GOLF  
 OG Á MIÐJA DÖS. MÁLSTRÁUMUR ROFA  
 OG TENGLA SE 10A. NEMA ANNARS  
 SE GETIÐ.

**THOMAS KAABER RAFIÐNFRÆÐINGUR**  
 Teiknistofa Skólavörðustíg 3. Sími 21266

BIRKIHLIÐ 4A  
 GRUNNMYND. 1. HÆÐ  
 RAFLÖGN

verk 683	bl. 3 af 5	m. 1:50	d. JAN. '93	t. T.K.
brétt	samb. Thomas Kaaber			