



SKÝRINGAR
 LAGNIR SKULU VERA HULDAR 5/8" PÍPU-
 LAGNIR OG TAUGAR 3x1,5" HÆÐ A ROFUM
 SKAL VERA 110 SM. HÆÐ A TENGLUM L
 OG F DÖSUM SKAL VERA 20 SM. HÆÐ A
 VEGGDÖSUM SKAL VERA 200 SM ÖLL MÁL
 ERU MIÐUÐ VIÐ FULLFRAGENGIN GOLF
 OG A MIÐJA DÖS. MÁLSTRAUMUR ROFA
 OG TENGLA SE 10A.

NEMA ANNARS
 SE GETIÐ.

THOMAS KAABER RAFIÐNFRÆÐINGUR

Teiknistofa Skólavörðustíg 3. Sími 21266

BIRKHLIÐ 4 B
 GRUNNMYND 1.HÆÐ
 RAFLÖGN SKÝRINGAR

verk 683	bl. 3 of 5	m 1:50	d JAN.'93	t.T.K.
breytt	somp. Thomas Kaaber			