



Inntök samþykkt 5/8 1993.
 L. RAÞVEITU HAFNARFIARDAR
Björgur Daðbjart

Samþykkt 5/8 1993
 VEGNA FULLNADARFRÁGANGS
Þorvaldur L. Þorvaldsson
 L. RAÞVEITU HAFNARFIARDAR

Stofnar.
 Sjá blað 5. Skurðarmynd

Allar málsetningar skulu mældar við smíðateikningar.
 Hæð tengla frá fullfrágengnu gólfi skal vera 20 cm.
 Hæð rofa frá fullfrágengnu gólfi skal vera 100 cm.
 Hæð sjónvarpstengla skal vera 20 cm frá fullfrágengnu gólfi.
 Hæð simatengla skal vera 20 cm frá fullfrágengnu gólfi.
 Hæð veggjása frá fullfrágengnu gólfi skal vera 180 cm.
 Málstraumur rofa og tengla skal vera 16A.
 Pípulögn skal vera 16mm plast innfæld.

NEMA ANNARS SÉ GETIÐ

3/34

e		TÆKNIÞJÓNUSTA	Dagsetn.: 09/07/1993	Staður: Hörgsholt 21 Hafnarfirði	Höpur nr.: 00	Blað nr.: 1	Nesta bl. nr.: 2
d		VALDIMARS GESTSSONAR	Teiknað: VG	Verkefni:	Mælikvarði:	1:50	
c		SÍMI: 91-653654	Hannað: VG	Raflagnir neðri hæðar	Telkn.nr.: 4000010		
b		Tölvunúmer:	Yfirfarið:				
a							