



L = Loftnet  
 D = Dyrasími  
 S = Sími

Stofnar.  
 Sjá blað 5. Skurðarmynd

Allar málsetningar skulu mældast við smíðateikningar  
 Hæð tengla frá fullfrágengnu gólfi skal vera 20 cm  
 Hæð rofa frá fullfrágengnu gólfi skal vera 100 cm  
 Hæð sjónvarpstengla skal vera 20 cm frá fullfrágengnu gólfi  
 Hæð símatengla skal vera 20 cm frá fullfrágengnu gólfi  
 Hæð veggjása frá fullfrágengnu gólfi skal vera 180 cm  
 Málmstraumur rofa og tengla skal vera 16A  
 Pípuþögn skal vera 16mm plast innfeld

NEMA ANNARS SÉ GETID

e				TÆKNIÞJÓNUSTA	Dagsetn.: 09/07/1993	Staður: Höngsholt 21 Hafnarfirði	Höpur nr.: 00	Blað nr.: 3	Mesta bl. nr.: 4
d				VALDIMARS GESTSSONAR	Teiknað: VG	Verkefni: Láspenna neðri hæðar	Mælikvarði: 1:50		
c				SÍMI: 91-653654	Hannað: VG		Teiknari: H200010		
b				Tölrunúmer:	Yfirfarið:				
a				H.vald\teikn\h\teikn\georgi	Sambýkkt:				
Nr.	Breyting	Dagsetn.:	Teikn/Samb.						