



L = Loftnet
 D = Dyrasími
 S = Sími

Allar málsetningar skulu mældast við smíðateikningar
 Hæð tengla frá fullfrágengnu gólfi skal vera 20 cm
 Hæð rofa frá fullfrágengnu gólfi skal vera 100 cm
 Hæð sjónvarpstengla skal vera 20 cm frá fullfrágengnu gólfi
 Hæð simatengla skal vera 20 cm frá fullfrágengnu gólfi
 Hæð veggjása frá fullfrágengnu gólfi skal vera 180 cm
 Málstraumur rofa og tengla skal vera 16A
 Pípuögn skal vera 16mm plast innfeld

NEMA ANNARS SÉ GETID

e																				
d																				
c																				
b																				
a																				
TÆKNIÞJÓNUSTA VALDIMARS GESTSSONAR SÍMI: 91-653654 Félvunúmer:										Dagssetn.: 09/07/1993 Telknöð: VC Hönnöð: VC Yfirfarid:	Staður: Hörgshólt 21 Hafnarfirði Verkefni: Láspenna efri hæðar Valdimar Gestsson	Höpun nr.: 00 Blað nr.: 4 Mælikvarði: 1:50 Telkn.nr.: H200010	Nasta bl. nr.: 5							