



Skýringar

Gefin hæðarmál frá fullfráengnu gólfi og í miðja dós.
 Allar málsetningar skulu takast af smíðateikningum.
 Hæð rofa skal vera 105 cm.
 Hæð tengla í eldhúsi, þvottahúsi, geymslu vs. og baðherbergjum skal vera 105 cm.
 Hæð tengla í bilgeymslu skal vera 110 cm.
 Hæð á öðrum tenglum 20 cm.
 Hæð vegggljósa skal vera 160 cm.
 Málstraumur rofa skal vera 10 A
 Málstraumur tengla skal vera 16 A.
 Pipur skulu vera 16 mm og lðregnar 3X1,5q vír.
 L er loftnet
 D er dyrásími
 F er sími

Á við nema annars sé getið

Röðlögn 1 hæð			
TEIKNARI <i>Sunnsteinn Karlsson</i>		STADUR	
		LÆKJARBERG 31	
MEISTARI	DAGS	MKV	BLAD
		1-50	2-7