



Skýringar

Gefin hæðarmál frá fullfrágengnu gólfi og í miðja dós.

Allar málsetningar skulu takast af smíðateikningum.

Hæð rofa skal vera 105 cm.

Hæð tengla í eldhúsi, þvottahúsi, geymslu vs. og baðherbergjum skal vera 105 cm.

Hæð tengla í bílgeymslu skal vera 110 cm.

Hæð á öðrum tenglum 20 cm.

Hæð veggjóna skal vera 160 cm.

Málstraumur rofa skal vera 10 A.

Málstraumur tengla skal vera 16 A.

Pípur skulu vera 16 mm og ídregnar

3X1,5q vír.

F er sími

D er dyrasími

L er loftnet

Á við nema annars sé getið

Smáspennu lögn 1 hæð			
TEIKNARI <i>Jimbez Sturlsson</i>		STADUR	
		LÆKJARBERG 31	
MEISTARI		DAGS	MKV
		1-50	3-7
		BLAÐ	