



### Skýringar

Gefin hæðarmál frá fullfrágengnu gólfi og í miðja dós.  
 Allar málsetningar skulu takast af smíðateikningum.  
 Hæð rofa skal vera 105 cm.  
 Hæð tengla í eldhúsi, þvottahúsi, geymslu vs. og baðherbergjum skal vera 105 cm.  
 Hæð tengla í bílgeymslu skal vera 110 cm.  
 Hæð á öðrum tenglum 20 cm.  
 Hæð veggjósna skal vera 160 cm.  
 Málstraumur rofa skal vera 10 A  
 Málstraumur tengla skal vera 16 A.  
 Pípur skulu vera 16 mm og ídregnar 3X1,5q vír.  
 L er loftnet  
 D er dyrásími  
 F er sími

Á við nema annars sé getið

TEIKNARI <i>Jónbögn Ólafsson</i>	STADUR		
	LÆKJARBERG 31		
MEISTARI	DAGS	MKV	BLAD
		1-50	4-7

*Raklög 2 hæð*