



Skýringar

Gefin hæðarmál frá fullfráengnu gólfi og í miðja dós.  
 Allar málsetningar skulu takast af smíðateikningum.  
 Hæð rofa skal vera 105 cm.  
 Hæð tengla í eldhúsi, þvottahúsi, geymslu vs. og baðherbergjum skal vera 105 cm.  
 Hæð tengla í bílgeymslu skal vera 110 cm.  
 Hæð á öðrum tenglum 20 cm.  
 Málstraumur rofa skal vera 10 A.  
 Málstraumur tengla skal vera 16 A.  
 Pípur skulu vera 16 mm og ídregnar 3X1,5q vír.  
 F er sími  
 D er dyrasími  
 L er loftnet

Á við nema annars sé getið

TEIKNARI	Smáspennulögn 2 hæð		
	STADUR		
MEISTARI	LÆKJARBERG 31		
	DAGS	MKV	BLAD
	1-50	5-7	