



Skýringar

Gefin hæðarmál frá fullfrágengnu gólfi og í miðja dós.
 Allar málsetningar skulu takast af smíðateikningum.
 Hæð rofa skal vera 105 cm.
 Hæð tengla í eldhúsi, þvottahúsi, geymslu vs. og baðherbergjum skal vera 105 cm.
 Hæð tengla í bílgeymslu skal vera 110 cm.
 Hæð á öðrum tenglum 20 cm.
 Hæð veggjósna skal vera 160 cm.
 Málstraumur rofa skal vera 10 A
 Málstraumur tengla skal vera 16 A.
 Pípur skulu vera 16 mm og ídregnar 3x1,5q vír.
 F er sími
 D er dyrasími
 L er loftnet

Á við nema annars sé getið

TEIKNARI	Læknarberg 31		
MEISTARI	DAGS	MKV	BLAD
	6	1-50	6-7