



Skýringar

- Lagnir eru huldar 16 mm plastpípur og idregnar 3 x 1,5mm vír.
- Gefin hæðarmál séu í cm frá fullfrágengnu gólfi í miðja dós.
- Hæð rofa sé 110 cm og tengla við rofa sé í sömu hæð og rofinn
- Hæð tengla sé 20 cm nema annars sé getið
- Hæð rofa og tengla í eldhúsi og bílgæmslu og þvottarhúsi sé 110 cm
- F - Sími
- L - Loftnet fyrir sjónvarp og útvarp
- Bj - Dyrabjalla
- Innrivirngar taflanna TB-1 og TB-2 skal framkvæma með fínþættum vír
- F + L - Tengitala fyrir sjónvarp og síma

STEINARHLIÐ 8 HAFNARFIRÐI

FEB '93 M. 1:50

JOHANNES PETURSSON 46221

SIÐUR SIGURÐSSON

Raflögn: Skúli Ragnarsson, Rafmagnsádræðingur