



Efri hæð.

SKÝRINGAR:

Raflagnir séu 16mm plastpípulagnir, idregnar
 3x1,5mm² ídráttavír.
 Málstraumur rafbúnaðar sé í samræmi við stærðir
 yfirstraumsvarna (varbúnaðar), samkvæmt
 föfluteikningum, (einlínummynd).
 Hæð tengla, loftnetstengla og símatengla skal vera 20cm
 Hæð rofa sé 110cm.
 Hæð veggjóna sé 160cm.
 Ofangreind mál eru miðuð við fullfrágengið gólf, og í
 midju dósar. Athuga skal veggjamál á arkitektateikningu.

NEMA ANNARS
 SÉ GETIÐ!

Suðurholt 8. Hafnarfirði.		Rundólfur Bjarnason. Hvammabraut 6. Hf. S: 65 2210.	
Raflögn efri hæð, skýringar.		Dags. Mars. 92	Mkw. 1:50.
		Teiknað. R.B.	Blad. 3 af 3.