



## SKYRINGAR

Mál eru frá fullfrágengnu gólfi.  
 Hæð rofa 105 cm og tenglar 20 cm.  
 Hæð tengla og rofa í eldhúsi, þvottahúsi og baði 105 cm  
 Hæð tengla og rofa í bílskúr 110 cm  
 Hæð veggjós 170 cm, nema í herbergjum 150 cm  
 Málstraumur rofa og tengla 10 amper  
 L er loftnetstenglar hæð 20 cm  
 HA er hátalaratenglar hæð 20 cm  
 F er símatenglar hæð 20 cm  
 Vír er 3 x 1,5q

## Nema annað sé getið á uppdrætti

T1 sé Hager PO 12S eða samsvarandi.  
 TK sé Hager PO 11S eða samsvarandi.  
 T2 sé Hager GO 36 eða samsvarandi.

INNTÖK:  
 RH 50mm  
 LOFTNET 50mm  
 SÍMI 50mm  
 GARDLÝSING 25mm

ÖLL INNTAKSPÖR SKULU  
 NÁ ÚT FYRIR LÓÐAMÖRK

NR.	BREYTING	DAGS	ÁR	NAFN
MÍÐHOLT 2 HAFNARFIRÐI.				
RAFLÖGN LÁGSPENNA 1.HÆÐ		HANNAÐ	PÚ, JH	
		TEKNAÐ	PÚ, JH	
		DAGS	1/1/93	
		BLAD	1 AF 5	
		KVARÐI	1 : 50	
		NÚMER	102	