



Inntök samþykkt 2.12. 1944
 f. h. RAUFVEITU HAFNARFIJARDAR
 Albert Jónsson

HÚSVEITA TENGIST Á FASA R.

10/1 1944
 VEGJA FULLVIRÐINGAR
 Jón Þ. Þorsteinsson
 12. Ráðgjafi Hafnarfjardar

SKÝRINGAR:

=====
 Málstraumur rofa og tengla sé 10 A.
 Pípur séu 16 mm, vír 1,5 mm².
 Hæð rofa sé 105 cm, hæð tengla sé 20 cm.
 Hæð rofa og tengla í bílgeymslu og
 þvottahúsi sé 105 cm. Allar hæðir miðast
 við fullfrágengin gólf.
 Taka skal mál milliveggja s.k.v. smíðateikningu.
 Binda skal saman vatnsinntök og jarðbinda baðkar og sturtubotn.
 Ganga skal frá rafliögn s.k.v. reglugerð R.E.R og
 viðkomandi rafveitu.
 L táknar loftnet
 F táknar sími
 DS táknar dyrasími.

} nema annars
 sé getið

3169

SUÐURHOLT 4 HAFNARFIJRÐI			
FRDR	DAGS.	NAFN	Rafloagna teikning
TEIKN	dag. 93	16	
SAM	-11-	16	
			KVARDI
			1:50
			MÁL.
			Bl 1 af 2.
			Tomo Þorsteinsson 653670

BREYTING DAGS TEIKN SAMB