



Inntök samþykkt 15.11.0. 1996
 f.h. RAÐVEITU HAÐNARFJARDAR
 Filbert Kristjánsson

EINGONGU SAMÞYKKT
 FYRIR EINFASA NOTKUN.
 F.K.

SÍMI OG LOFTNET SKULU EKKI
 FALLA UNDIR SAMA RÁMMA
 OG RAÐMAGN
 MÁLMSTRÁUMUR ROFA 10A OG
 TENGLA SE 16A
 VÍR 1,5q
 VIÐ STAÐSETNINGU VEGGJA OG
 MIÐJUREIKNING Á DÖSUM SKAL
 MIÐAST VIÐ BYGGINGARTEIKNINGU

TENGLAR OG ROFAR SAMAN	h105
TENGLAR ELDHÚSUM	h105
TENGLAR BÚRUM	h105
TENGLAR BÖÐUM	h105
TENGLAR GEYMSLUM	h105
TENGLAR ÞVOTTAH	h110
TENGLAR SVÖLUM	h175
TENGLAR ELDAVEL	h 35
TENGLAR EDA TENGIDÖSIR FYRIR OFAN ELDAV	h180
TENGLAR	h 20
VEGGLJÓSVÖLUM	h200
VEGGLJÓSBÖÐUM	h200
VEGGLJÓSVEFNH	h130
BILIÐ Á MILLI LJÓSANNA	30
ÖNNUR VEGGLJÓSVÖLUM	h180
SÍMATENGLAR	h 20
LOFTNETSTENGLAR	h 20
DYRASÍMI	h135

Tinnuberg 6 1 hæð
 Lágspennuteikning MKV 1:50.
 Teiknari Jónas Stefánsson.
 Teikn Sept 1996.



3x50mm rör að lóðarmörkum

3184