



SÍMI OG LOFTNET SKULU EKKI
FALLA UNDIR SAMÁ RAMMA
OG RAFMAGN

MÁLSTRAUMUR ROFA 10A OG
TENGLA SE 16A

VÍR 1,5q

VIÐ STÆÐSETNINGU VEGGJA OG
MIÐJUREIKNING Á DÖSUM SKAL
MÍÐAST VIÐ BYGGINGARTEIKNINGU

TENGLAR OG ROFAR SAMAN	h105
TENGLAR ELDHÚSUM	h105
TENGLAR BÚRUM	h105
TENGLAR BÖÐUM	h105
TENGLAR GEYMSLUM	h105
TENGLAR ÞVOTTAH	h110
TENGLAR SVÖLUM	h175
TENGLAR ELDAVEL	h 35
TENGLAR EDA TENGIDÓSIR FYRIR OFAN ELDAV	h180
TENGLAR	h 20

VEGGLJÓSVÖLUM	h200
VEGGLJÓSBÖÐUM	h200
VEGGLJÓSVEFNH	h130
BILID Á MILLI LJÓSANNA	30
ÖNNUR VEGGLJÓSV	h180
SÍMATENGLAR	h 20
LOFTNETSTENGLAR	h 20
DYRASÍMI	h135

Tinnuberg 6 2hæð
Lágspennuteikning MKV 1:50.
Teiknari Jónas Stefánsson.
Teikn Sept 1996.

