


SÍMI OG LOFTNET SKULU EKKI
FALLA UNDIR SAMA RAMMA
OG RAFMAGN

MÁLSTRAUMUR ROFA 10A OG
TENGLA SE 16A
VÍR 1,5q
VIÐ STÆÐSETNINGU VEGGJA OG
MIÐJUREIKNING Á DÖSUM SKAL
MÍÐAST VIÐ BYGGINGARTEIKNINGU

TENGLAR OG ROFAR SAMAN	h105
TENGLAR ELDHÚSUM	h105
TENGLAR BÜRUM	h105
TENGLAR BÖÐUM	h105
TENGLAR GEYMSLUM	h105
TENGLAR ÞVOTTAH	h110
TENGLAR SVÖLUM	h175
TENGLAR ELDAVEL	h 35
TENGLAR EDA TENGIÐSÍR FYRIR OFAN ELDAV h180	
TENGLAR	h 20
VEGGLJÖS SVÖLUM	h200
VEGGLJÖS BÖÐUM	h200
VEGGLJÖS SVEFNH	h130
BILIÐ Á MILLI LJÓSANNA	30
ÖNNUR VEGGLJÖS	h180
SÍMATENGLAR	h 20
LOFTNETSTENGLAR	h 20
DYRASÍMI	h135



Tinnuberg 6
Smáspennuteikning MKV 1:50.
Teiknari Jónas Stefánsson.
Teikn Sept 1996.

3x50mm rör að lóðarmörkum