



SÍMI OG LOFTNET SKULU EKKI
FALLA UNDIR SAMA RAMMA
OG RAFMAGN

MÁLSTRAUMUR ROFA 10A OG
TENGLA SE 16A

VÍR 1,5q

VIÐ STAÐSETNINGU VEGGJA OG
MIÐJUREIKNING Á DÖSUM SKAL
MIÐAST VIÐ BYGGINGARTEIKNINGU

TENGLAR OG ROFAR SAMAN	h105
TENGLAR ELDHÚSUM	h105
TENGLAR BÖRUM	h105
TENGLAR BÖÐUM	h105
TENGLAR GEYMSLUM	h105
TENGLAR PVOTTAH	h110
TENGLAR SVÖLUM	h175
TENGLAR ELDAVEL	h 35
TENGLAR EDA TENGIDÓSIR FYRIR OFAN	
ELDAV	h180
TENGLAR	h 20

VEGGLJÓS SVÖLUM	h200
VEGGLJÓS BÖÐUM	h200
VEGGLJÓS SVEFNH	h130
BILHÖ Á MILLI LJÓSANNA	30
ÖNNUR VEGGLJÓS	h180
SÍMATENGLAR	h 20
LOFTNETSTENGLAR	h 20
DYRASÍMI	h135



Tinnuberg 6
Smáspennuteikning MKV 1:50.
Teiknari Jónas Stefánsson.
Teikn Sept 1996.