



2x50mm RH SÍMI
2x50mm LOFTNET
GARÐLÝSING

INNTAKSRÖR HEIL AÐ LÓÐAMÖRKUM

SKÝRÍNGAR

MÁLSTRAUMUR ROFA OG TENGLA SÉ 10A.
VÍR SÉ 1,5q PÍPUR SÉU 16mm.
HÆÐ TENGLA SÉ 20cm HÆÐ ROFA 105cm.
HÆÐ TENGLA OG ROFA Í BÍLGEYMSLU ÞVOTTAH.
SÉ 110cm. ALLAR HÆÐIR MÍÐAST VIÐ
FULLFRÁGENGÐ GÓLF.
BÍNDA SKAL SAMAN VATNSINNTÖK OG
JARÐBÍNDA BAÐKAR OG STURTUBOTN.
TAKASKAL MÁL MILLIVEGGJA S.K.V. SMÍÐATEIKNINGU.
GANGA SKAL FRA RAFLÖGN S.K.V. REGLUGERÐ R.E.R
OG VIÐKOMANDI RAFVEITU.

L = LOFTNET
S = SÍMI
DS = DYRASÍMI

HÁABERG 19 HF	DAGS	OKT 93
RAFLÖGN	BLAÐ	1 AF 2
	KVARÐI	1:50
BJARNÍGUÐJÓNSSON, RAFV. s. 54442.	TEIKN	B G