



2x50mm RH SÍMI  
 2x50mm LOFTNET  
 GARDLÝSING

INNTAKSRÖR HEIL AÐ LÓDAMÖRKUM

**SKÝRÍNGAR**

MÁLSTRAUMUR ROFA OG TENGLA SÉ 10A.  
 VÍR SÉ 15q PÍPUR SÉU 16mm.  
 HÆÐ TENGLA SÉ 20cm HÆÐ ROFA 105cm.  
 HÆÐ TENGLA OG ROFA Í BÍLGEIMSLU ÞVOTTAH.  
 SÉ 110cm. ALLAR HÆÐIR MÍÐAST VÍÐ  
 FULLFRÁGENGÐ GÓLF.  
 BÍNDA SKAL SAMAN VATNSINNÖK OG  
 JARDBÍNDA BAÐKAR OG STURTUBOTN.  
 TAKASKAL MÁL MILLIVEGGJA SKV. SMÍÐATEIKNINGU.  
 GANGA SKAL FRA RAFLÖGN S.K.V. REGLUGERÐ R.E.R  
 OG VIÐKOMANDI RAFVEITU.

L = LOFTNET  
 S = SÍMI  
 DS = DYRASÍMI

3160 9/8'24

HÁABERG 19 HF	DAGS	OKT 93
RAFLÖGN	BLAÐ	1 AF 2
	KVARÐI	1: 50
BJARNI GUÐJÓNSSON. RAFV.s.54442.	TEIKN	B G