



Samþykkt 7.12.1992
 VEGNA FULLNÁÐARFRÁGANGS
 Þjóðvæðing
 Innlök samþykkt 4.12.1992.
 f.h. RAFFEITU HAFNARFJÁRDAR
 Þórir Döggjónsson

Málstraumur rofa og tengla sé 10A
 Pipur séu 6mm og vír 1,5²
 Hæð rofa 105cm og tengla 20cm
 Hæð tengla í eldh. kvattah. badi og VS. 105cm
 Hæð rofa og tengla bilgeym. 110cm
 Hæð úlitengla 60cm og veggj. svelth. 195cm
 Nema annas sé getið
 Nota skal málsettar arkitektateikningar
 þegar mæll er fyrir veggjum
 L = Loftnet
 S = Sími
 D = Dyrásími
 H = Hátalari

TEKNING NR. 3081.

Klukkuberg 7 Hafnarfirði		
Raflögn	kvarði	1:50
Eiríkur Rúnar Þorvaldsson Lögilltur rafverktaki V.S. 653245 H.S. 651245	Blað	laf2
Hannað Eiríkur Rúnar Þorvaldsson	Neyslun	Rafn. Hafnarf.
NR Breyting	Dags	11-10-92
	Dags	br