



- SÍMI OG LOFTNET-SKULU EKKI  
 FALLA UNDIR SAMA RAMMA  
 OG RAFMAGN
- MÁLSTRAUMUR ROFA 10A OG  
 TENGLA SE 16A  
 VÍR 1,5q  
 VIÐ STADSETNINGU VEGGJA OG  
 MIÐJUREIKNING Á DÖSUM SKAL  
 MIÐAST VIÐ BYGGINGARTEIKNINGU
- |   |      |
|---|------|
| TENGLAR OG ROFAR SAMAN                          | h105 |
| TENGLAR ELDHÚSUM                                | h105 |
| TENGLAR BÖRUM                                   | h105 |
| TENGLAR BÖÐUM                                   | h105 |
| TENGLAR GEYMSLUM                                | h105 |
| TENGLAR PVÖTTAH                                 | h110 |
| TENGLAR SVÖLUM                                  | h175 |
| TENGLAR ELDAVEL                                 | h 35 |
| TENGLAR EDA TENGIDÖSIR FYRIR OFAN<br>ELDAV h180 |      |
| TENGLAR   | h 20 |
| VEGGLJÖS SVÖLUM                                 | h200 |
| VEGGLJÖS BÖÐUM                                  | h200 |
| VEGGLJÖS SVEFNH                                 | h130 |
| BILIÐ Á MILLI LJÓSANNA                          | 30   |
| ÖNNUR VEGGLJÖS                                  | h180 |
| SÍMATENGLAR                                     | h 20 |
| LOFTNETSTENGLAR                                 | h 20 |
| DYRASÍMI  | h135 |



Tinnuberg 8  
 Smáspennuteikning MKV 1:50.  
 Teiknari Jónas Stefánsson.  
 Teikn Sept 1996.