



2. hæð, Grunnmynd, 1:50

Samþykkt þann
06. feb. 2014

Byggingafrúnn í Hafnarfirði
Fh. Hrólfur S. Gunnlaugsson

Gólfhitalagnir, Skýringar

Gólfhitalagnir eru 16x2 Pex með súrefniskápu
Eingöngu skal nota viðurkennt efni, og gæta skal þess allir hlutir kerfisins séu frá sama framleiðanda.
Festingar skal setja á lagnir með mest 1-1,5 metra millibili. Setja skal þrjár festingar við beygjur. Beygjuradius skal ekki vera meiri en 5x þvermál pípu.

Þrýstiprófun á lögnum skiptist í tvær lotur
Fyrri lota er framkvæmd í 1 klst. og er þrýstingurinn 9 bör þrýstifall má vera max 0,6 bör á seinni 30 min.
Seinni lota er gerð framhaldi af fyrri lotu og tekur 2 klst. þrýstifall má vera max 0,2 bör

Útgáfa	Breyting	Dagsetning	Hannað	
Sveinbjörn Hinriksson Byggingatæknifræðingur Kt. 160851-2529 Brakkugáta 8 Hafnarfirði Sími: 555-4008, 861-9851 Netfang: svennihi@simnet.is		Staður Efstahlíð 9 Hafnarfirði Skýring Viðbygging, Gólfhiti		
Hannað / Teiknað	Kvarði	Dagsetning	Verknr.	Teikn.nr.
	1:50	27.01.14	12-06	2-01