



TENGIÐ HITA- OG NEYSUVATNSKERFIS

SNJÓBRÆDSLÁ:

D/E1	D/ELA	FROSTL (35% GLYCOL), q=0,3 l/s, dp=40kPa
HL1	HITASTYRÐUR LOKI	Kvs=0,5-1m3/t
ST1	STILLILOKI	Kvs=0,5-1m3/t, STILLING 0,05 l/s (TD. TACO-SETTER)
VN1	VARMASKIPTIR	22 kW, YFIRSTÆRÐ 25%
	HITAVEITA:	45/30°C, dPmax=10 kPa
	FROSTLÖGUR (35% glycol)	20/40°C, dPmax=15 kPa
PK1	ÞENSLUKER	12L/50kPa
AFL1	AFLTARI	Ø 25 MM

GÓLFHITAKERFI:

D/E1	D/ELA	q=1,0 l/s, dp=25kPa SJÁLFRIRK ÞRÝSTIÞYRING
HL1	HITASTYRÐUR LOKI	Kvs=0,3-1,0 m3/t, STILLISVIÐ 20-50°C, LAUS NEMI STILLIST Á 40°C
SL1	STILLILOKI	Kvs=0,5-1,0 m3/t, STILLING 0,19 l/s
SL2	STILLILOKI	Kvs=1,5-2,5 m3/t, STILLING 0,84 l/s
SL3	STILLILOKI	Kvs=0,5-1,0 m3/t, STILLING 0,12 l/s
SL4	STILLILOKI	Kvs=1,0-1,5 m3/t, STILLING 0,36 l/s
SL5	STILLILOKI	Kvs=1,0-1,5 m3/t, STILLING 0,36 l/s
SL6	STILLILOKI	Kvs=0,5-1,0 m3/t, STILLING 0,12 l/s
HV1	HÁHITAVÖRN	STILLISVIÐ 40-60°C, LAUS NEMI

KERFISLÝSING GÓLFHITA

KERFID STJÓRNAST AF LOFHTANEMUM HN01-HN06. MÓTORLOKAR Á DEILIKISTUM STÝRA RENNSLI ÁÐ GÓLFHITA EFTIR ÞÖRF. VATNSHITASTYRÐUR LOKI HL1 STJÓRNAR FRAMRÁSARHITA EFTIR ÖSKGILDI. HÁHITAVÖRN HV1 STÖÐVAR DÆLU OG LOKAR FYRIR FÆÐINGU EF FRAMRÁSARHITASTIG FER UPP FYRIR INNSTILLT GILDI. ENDURRÆSING ER HANDVIRK. HITANEMAR (HNx) STAÐSET JIST 1700mm FRÁ GÓLFI.

SKÝRINGAR:

ÖLL MÁL ERU Í mm.
ALMENNAR SKÝRINGAR - SJÁ TEIKNINGU NR. P0
SNJÓBRÆDSLULAGNIR SKULU VERA UR SUDUHÆFU HITAPÖLNU PLASTI UTANMÁL RÓRA ER 25 MM
LAGNIR SKULU LAGÐAR Á ÞJAPPADA GRÚS OG Fyllt YFIR MED LEIRKENDRI GRÚS ÁN HVASSRA BROTA
FJARLÆÐ MILLI RÓRA SKAL VERA 250 MM NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM REYNSLUPRÝSTINGUR ER 600 kPa
ÞAR SEM LAGNIR LIGGJA INN Í STEYPU SKAL SETJA Ø40 SLIFAR UTANUM RÓR
FRÁGANGUR LAGNA SKAL VERA Í SAMRÆMI VIÐ GILDANDI STAÐLA OG REGLUGERÐIR

TAKNAR 25 MM SNJÓBRÆDSLULAGNIR

SNJÓBRÆDSLUKERFI - SLÖNGULENGDIR

Slanga:	Lengd:
1	116
2	139
3	128
Samtals:	383

KLUKKUELLIR 23 - 27

Anna Margrét Hauksdóttir arkitekt - kt. 120665 - 3169
Anton Örn Brynjarsson verkfræðingur - kt. 270559 - 7199
Fanney Hauksdóttir arkitekt - kt. 170561 - 7249
Haukur Haraldsson tæknifræðingur - kt. 260938 - 2079



Snjóbræðsla

Dagsetning: 30.12.2013
Mælikvarði: 1:50
Teiknaði: GMJ
Yfirfariði: GS
Breyting:

P05