



**IBÚÐ 01.06  
GÖLFHITAKERFI - SLÖNGULENGDIR**

Slanga:	Lengd:
1	77
2	50
3	43
4	24
5	14
Samtals:	208

**IBÚÐ 01.05  
GÖLFHITAKERFI - SLÖNGULENGDIR**

Slanga:	Lengd:
1	77
2	50
3	43
4	25
5	15
Samtals:	210

**IBÚÐ 01.04  
GÖLFHITAKERFI - SLÖNGULENGDIR**

Slanga:	Lengd:
1	77
2	50
3	43
4	25
5	15
Samtals:	210

**GANGUR 01.09  
GÖLFHITAKERFI - SLÖNGULENGDIR**

Slanga:	Lengd:
1	108
2	109
3	110
4	108
5	105
6	92
8	89
Samtals:	721

**IBÚÐ 01.07 og 01.08  
GÖLFHITAKERFI - SLÖNGULENGDIR**

Slanga:	Lengd:
1	101
2	35
3	64
4	71
5	63
Samtals:	334

**IBÚÐ 01.03  
GÖLFHITAKERFI - SLÖNGULENGDIR**

Slanga:	Lengd:
1	19
2	33
3	48
4	32
5	105
Samtals:	237

**IBÚÐ 01.02  
GÖLFHITAKERFI - SLÖNGULENGDIR**

Slanga:	Lengd:
1	19
2	33
3	48
4	32
5	95
Samtals:	227

**IBÚÐ 01.01  
GÖLFHITAKERFI - SLÖNGULENGDIR**

Slanga:	Lengd:
1	19
2	33
3	48
4	32
5	105
Samtals:	237

**OFNASKRÁ KLUKKUVELLIR 23 - 27**

RÝM	OFN	FJÖLDI	ARKÓST	HÖNNUNARSTÆÐIR	LOKI	
NR.	STK.	W	KONVEKTOR	LENGD	FIB	
IBÚÐ 01.01	101	1	1.500	400/2/2	1.800	F
IBÚÐ 01.02	102	1	1.500	400/2/2	1.800	F
IBÚÐ 01.03	103	1	1.500	400/2/2	1.800	F
IBÚÐ 01.03	104	1	320	700/1/1	600	B
IBÚÐ 01.02	105	1	320	700/1/1	600	B
IBÚÐ 01.01	106	1	320	700/1/1	600	B
IBÚÐ 01.04	107	1	1.500	400/2/2	1.800	F
IBÚÐ 01.05	108	1	1.500	400/2/2	1.600	F
IBÚÐ 01.08	109	1	1.500	400/2/2	1.600	F
IBÚÐ 01.07	110	1	1.500	400/2/2	1.600	F
IBÚÐ 01.04	111	1	320	700/1/1	600	B
IBÚÐ 01.05	112	1	320	700/1/1	600	B
IBÚÐ 01.06	113	1	320	700/1/1	600	B
Samtals:					12.420	

OFNASTÆÐIR ml.v. MEDALHITASTIGSFALL 35°C

**SKÝRINGAR:**

ÖLL MÁL ERU í mm.

ALMENNAR SKÝRINGAR - SJÁ TEIKNINGU NR. P0

STOFNLAGNIR OFNA - SJÁ TEIKNINGU NR. P01 OG P02

ÓNEFNDAR OFNALAGNIR ERU 15x2,5mm HITAPOLIN PEXRÖR (RÖR Í RÖR).

----- TÁKNAR 20X2,0 MM PEX GÖLFHITALAGNIR

----- TÁKNAR 20X2,0 MM PEX GÖLFHITALAGNIR Í IDRÁTTARBARKA (FRAMRÁS)

----- TÁKNAR FRAMRÁS HITALAGNAR

----- TÁKNAR BAKRÁS HITALAGNAR

FJARLEGD Á MILLI RÖRA Í GÖLFHITAKERFI ALMENNT 200mm, NEMA ANNAD KOMI FRAM Á TEIKNINGU. ÞAR SEM GÖLFHITARÖR LIGGJA ÞÉTTAR EN 150mm FRÁ DREIFIKISTUM SKAL LEGGJA FRAMRÁS Í IDRÁTTARBARKA EDA EINANGRUNARHÖL.

ÖLL PEX-RÖR Í HITAKERFI SKULU VERA MEÐ SÜREFNISÞÉTTU LAGI.

FRÁGANGUR LAGNA SKAL VERA Í SAMRÆMI VÍÐ GILDANDI STAÐLA OG REGLUGERÐIR.

ALLT LAGNAEFNI SKAL UPPFYLLA GILDANDI STAÐLA OG REGLUGERÐIR.

VAL Á BÚNAÐI SKAL VERA Í SAMRÆMI VÍÐ AÐSTÆÐUR HVERJU SINNI.

VIRÐA SKAL LEIÐBEININGAR FRAMLEIÐENDA UM UPPSETNINGU, STILLINGAR OG NOTKUN BÚNAÐAR.

**KLUKKUVELLIR 23 - 27**

Anna Margrét Hauksdóttir arkitekt - kt. 120665 - 3169  
Anton Örn Brynjarsson verkfræðingur - kt. 270559 - 7199  
Fanney Hauksdóttir arkitekt - kt. 170561 - 7249  
Haukur Haraldsson tæknifræðingur - kt. 260938 - 2079

**AVH** Hitalagnir  
ARKITEKTUR - VERKFRÆÐI - HÖNNUN

Dagsetning: 11.12.2013  
Mælikvarði: 1:50  
Teiknað: GMJ  
Yfirfarið: GS  
Breyting:

**P04**

Kaupangi · Myranvegi · 600 Akureyri · Sími 460 4400 · Fax 460 4401 · avh@avh.is · www.avh.is  
Þinghólstætt 27 · 101 Reykjavík · Sími 581 4400 · Fax 581 4411