



### KLUKKUVELLIR 23-27

Anna Margrét Hauksdóttir arkitekt - kt. 120665 - 3169  
Anton Óm Brynjarsson verkfræðingur - kt. 270559 - 7199  
Fanney Hauksdóttir arkitekt - kt. 170561 - 7249  
Haukur Haraldsson tæknifræðingur - kt. 260938 - 2079

Hönnuður: *ASB*  
Hönnunarsjór: *Anna Margrét Hauksdóttir*



Burðarvirki  
Grunnmynd sökkla

Dagsetning: 2.1.2014  
Mælikvarði: 1:50@A1  
Telknað: BS/JÁÁ  
Yfirfari: AÖB  
Breyting: \_\_\_\_\_

**B01**

#### SKÝRINGAR:

ALMENNAR SKÝRINGAR SJÁ TEIKNINGU NR. B0  
ÚTHRINGUR HÚS ER REISTUR Á BURÐARHÆFRI KLÖPP EN INNVEGGIR ERU REISTIR Á ÞJAPPADRI FYLLINGU. ÁLAG Á GRUNNI <0,3 MN/m<sup>2</sup>  
GERA SKAL PLÖTUPRÓF Á JARÐVEGFSFYLLINGU. KRÖFUR: E<sub>2</sub>>110 MPa OG E<sub>v</sub>/E<sub>c</sub><2,3