



SKÝRINGAR

Rör skulu vera 16mm og vír 3X1,5q
 Málstraumur rofa og tengla sé 10A
 Gefin mál eru í cm, frá fullfrág. Gólfí
 Hæð rofa sé 110cm hæð tengla sé 20cm
 Hæð tengla í eldh,þvottah,geymslu sé 110cm
 Hæð rofa og tengla í bílskúr sé 125cm
 Hæð veggjlösa sé 170cm
 Hæð dyrasíma sé 130cm
 Hæð símatengla sé 20cm

NEMA ANNARS SÉ GETIÐ

D= dyrasími

L= loftnet

F= sími

Sturla Snorrason rafvt. Efstahjalla 15 200 Kópav. S.6909060 5643494		Drekavellir 29 Hafnarfirði
H: St. Sn.	Kt. 270140-4409	
Dags. jan 2008	stsn@tlnet.is	Raflögn Grunnmynd einlínunmynd
Mát: 1.50	Fullnaðarteikning	
Blað 2 af 2		

1x50mm rör rafmagn
 2x50mm rör fjarsk.
 1x25mm lóðarlýsing
 Inntak rafmagn og sími
 leggjæt að lóðarmörkum
 ca: 70cm í jörðu