

LOFTRÆSILAGNIR, SKÝRINGAR

STOKKAR ERU VERKSMÍÐJUFRAMLEIDD SPÍRALVÖFÐ SÍVÖL STÁLROÐR ÚR HEITGALVANHÚÐUÐU STÁLI (EFNISÞYKKT $\geq 0,6\text{MM}$). STOKKAR KOMA INNI Í MILLIVEGGI, EKKI SÝNILEGIR.

LOFTSKIPTI ERU SBR. BYGGINGARREGLUGERÐ. ÚTSOGSVENTLAR ERU HVÍTIR, HRINGLAGA OG MEÐ STILLANLEGU LOKI, Ø100 ÞAR SEM ÚTSOG ER $< 60 \text{ M/KLST EN } \text{Ø}125$ ANNARS STAÐAR - T.D. LINDAB KU-100 OG KU-125


SAMSETNINGAR SÉU MEÐ TVÖFÖLDUM GÚMMIÞÉTTILISTA, LINDABSAFE EÐA SAMBÆRILEGT. TENGISTYKKI SÉU ÚR SAMA EFNI OG STOKKAR KERFI SKULU A.M.K. UPPFYLLA ÞÉTTLEIKAFLOKK A SKV. ÍST DS-447

FESTINGAR OG UPPHENGJUR MÁ ÚTFÆRA MEÐ FLATJÁRNSBAULUM, GATAGIRÐI EÐA Á ANNAN SAMBÆRILEGAN HÁTT. BIL MILLI UPPHENGJA/FESTINGA FARI EKKI YFIR 2M

=OPIÐ UNDIR OG/EDA YFIR HURÐ, EÐA OPIN RIST.



=ELDVARNALOKA E60.



=STILLILOKA

Samþykkt þann

12. feb. 2014

Byggingafrúnn í Hafnarfirði
Fh. Hröifur S. Gunnlaugsson

A 11.02.2014 ÝMSAR BREYTT. H.Á

Verkfæðistofa Hauks Ásgeirssonar e.h.f.

Dalvegur 18, 201 Kópavogur

Sími 534-8815 Farsími 897-8132

e-mail: haukur@vha.is

Kennitala: 560600-3050

Hannað H.Á. Teiknað Í.H. Samþykkt: Kennitala 301255-4629

HVERFISGATA 41a
HAFNARFJÖRÐUR

LAGNIR

GRM. NEYSLU- OG LOFTRÆSTILAGNA Á 3.HÆÐ

SKÝRINGAR

Mkv. 1:50 Teikn. nr. 3-3.2 Verk nr. 1390

Áritun samræmingarhönnuðar aðalhönnuðir: Útgáfa Dags. OKT '13

Kári Eiríksson - Arkitekt Fh - kt: 070365-4059