



LOFTRÆSILAGNIR, SKÝRINGAR

STOKKAR ERU VERKSMÍÐJUFRAMLEIDD SPÍRALVÖFÐ SÍVÖL STÁLROÐR ÚR HEITGALVANHÚÐUÐU STÁLI (EFNISÞYKKT $\geq 0,6\text{mm}$). STOKKAR KOMA INNI Í MILLIVEGGI, EKKI SÝNILEGIR.

LOFTSKIPTI ERU SBR. BYGGINGARREGLUGERÐ. ÚTSOGSVENTLAR ERU HVÍTIR, HRINGLAGA OG MEÐ STILLANLEGU LOKI, Ø100 ÞAR SEM ÚTSOG ER $< 60 \text{ M/KLST EN Ø125 ANNARS STAÐAR}$ - T.D. LINDAB KU-100 OG KU-125

SAMSETNINGAR SÉU MEÐ TVÖFÖLDUM GÚMMIÞÉTTLISTA, LINDABSAFE EÐA SAMBÆRILEGT. TENGISTYKKI SÉU ÚR SAMA EFNI OG STOKKAR KERFI SKULU A.M.K. UPPFYLLA ÞÉTTLEIKAFLOKK A SKV. ÍST DS-447

FESTINGAR OG UPPHENGJUR MÁ ÚTFÆRA MEÐ FLATJÁRNSBAULUM, GATAGIRÐI EÐA Á ANNAN SAMBÆRILEGAN HÁTT. BIL MILLI UPPHENGJA/FESTINGA FARI EKKI YFIR 2M

- = OPIÐ UNDIR OG/EÐA YFIR HURD, EÐA OPIN RIST.
- = ELDVARNALOKA E60.
- = STILLILOKA

Samþykkt þann
 12. feb. 2014
 Byggingafrádráttur í Hafnarfirði
 F.h. Hrólfur S. Gunnlaugsson

A	11.02.2014	F4 BÆTIST VIÐ	H.Á.
Verkfræðistofa Hauks Ásgeirssonar e.h.f. Dalvegur 18, 201 Kópavogur Sími 534-8815 Farsími 897-8132 e-mail: haukur@vha.is Kennitala: 560600-3050			
Hannað H.Á.	Teiknað Í.H.	Samþykkt: Kennitala 301255-4629	
HVERFISGATA 41a HAFNARFJÖRÐUR LAGNIR GRM. NEYSLU- OG LOFTRÆSTILAGNA Á 2.HÆÐ SKÝRINGAR			
Mkv. 1:50	Teikn. nr. 3-2.2	Verk nr. 1390	
Áritun samræmingarhönnuðar aðalhönnuður: Kárl Eiríksson - Arkitekt FÁI - kt: 070385-4059			Útgáfa B Dags. OKT '13