



inntök
 Rafm. 50
 sími 50
 loftn. 50
 aukar. 25
 inntaksrör seu heil
 að loðarmorkum.

snid M. 1:50

SKÝRINGAR:

=====
 Málstraumur rofa og tengla sé 10 A.
 Pipur séu 16 mm, vir 1,5 mm².
 Hæð rofa sé 105 cm, hæð tengla sé 20 cm. } nema annars
 Hæð rofa og tengla í þvottahúsi sé 105 cm. } sé getið
 Allar hæðir miðast við fullfrágengin gólf.
 Taka skal mál millieggja s.k.v. smíðateikningu.
 Binda skal saman vatnsinntök og jarðbinda þakkar og sturtubotn.
 Ganga skal frá raflögn s.k.v. reglugerð R.E.R og
 Rafveitu Hafnarfjarðar.
 L táknar loftnet
 F táknar sími
 DS táknar dyrasími.

Inntakskassar fyrir síma sé 30*35*12 cm.
 Inntakskassi f. loftnet skal geta rúmað auk inntaksstykki,
 magnara og deillistykki.
 Aðaltafla T1 skal geta rúmað a.m.k. 6 mæla, ásamt tilheyrandi
 rafbúnaði.
 Greinitöflur séu að stærð a.m.k. 29*31,5*8,8 cm innfelldar,
 greinikassar fyrir síma, loftnet og dyrasíma séu
 að stærð 15*20*10 cm.

NR.	BREYTING	DAGS	BR.
DVERGHOLT 23 HAFNARFIRÐI			
SNID OG GREINIMYNDIR		HANNAÐ	Z.G.H
		TEIKNAD	Z.G.H
		DAGS	des.91
		BLAD	5 AF 5
		KVARDI	1:50
		VERK NR.	91:275