



R.H. ø50
 B.R. ø50
 Loftn. ø50
 aukar ø25
 inntaksrör séu heil að
 lóðarmörkum.

SKÝRINGAR:
 =====
 Málstraumur rofa og tengla sé 10 A.
 Pipur séu 16 mm, vír 1,5 mm².
 Hæð rofa sé 105 cm, hæð tengla sé 20 cm. } nema annars sé getið
 Hæð rofa og tengla í þvottahúsi sé 105 cm.
 Allar hæðir mældast við fullfrágengin gólf.
 Taka skal mál milliveggja s.k.v. smíðateikningu.
 Binda skal saman vatnsinntök og jarðbinda baðkar og sturtubotn.
 Ganga skal frá rafloagn s.k.v. reglugerð R.E.R og
 Rafveltu Hafnarfjarðar.
 L táknar loftnet
 F táknar sími
 DS táknar dyrasími.

Inntakskassar fyrir síma sé 30*35*12 cm.
 Inntakskassi f. loftnet skal geta rúmað auk inntaksstykki,
 magnara og deilistykki.
 Aðaltáfla T1 skal geta rúmað a.m.k. 8 mæla, ásamt tilheyrandi
 rafbúnaði.
 Greinitóflur séu að stærð a.m.k. 29*31,5*8,8 cm innfelldar,
 greinikassar fyrir síma, loftnet og dyrasíma séu
 að stærð 20*20*8 cm.

NR.	BREYTING	DAGS	BR.
DVERGHOLT 25 HAFNARFIRÐI			
SNID OG GREINIMYNDIR		HANNAD	7.9.H
		TEIKNAD	7.9.H
		DAGS	NOV.91
		BLAÐ	6 AF6
		KVARDI	1:50
		VERK NR.	91 271