


ATH EF SJÓÐA ÞARF BITA SAMAN:  
STÚFSJÓÐA SKAL BITA SAMAN Á HAFI Á  
MILLI UNDIRSTÓÐVA BITA. LENGÐ  
SAMSETNINGAR FRÁ UNDIRSTÓÐU  
SKAL VERA 1/3 AF HAFLENGÐ FRÁ  
UNDIRSTÓÐU.

ATH. SJÁ AD ÖÐRU LEYTI STÁLBITA  
Á GRUNNMYNDUM



NORDURBAKKI 7-9, HAFNARFIRÐI  
BURÐARVIRKI, HÚS NR. 9  
STÁLBITI SMÍÐATEIKNINGAR  
DEILI

VÍÐSJA  
VERKFRÆÐISTOFA FRV  
TRYGGVAGÖTU 11, 101 REYKJAVÍK  
SÍMI: 561 9040 OG 561 9043, FAX: 561 9044  
NETFANG: js@vidsja.is  
vidsja@vidsja.is www.vidsja.is

HANNAÐ	RM	TEKNAÐ	RM	MKV.	1:20	VERKNR.	V-12-030
SAMB.	Jón	SKRÁ	B01.dwg	TEIKNR.			
SKEN.		DAGS.	2014.01.07				
ÖF.		NAFN					