



SKÝRINGAR.

STEYPA K 200

R MERKIR STEYPUSTYRKTARJÁRN ST 37

K — KAMBSTÁL KS 40

c — FJARLÆGD MILLI JARNA

MÍÐJU Á MÍÐJU

PLÖTUÞYKKT 10-12 cm

UNDIR PLÖTU SÉ FYLLING VEL ÞJÖPPUD MEÐ VÍBROVALTARA UNDISTÖÐUR STANÐI Á JAFNFÖSTU HRAUNI, EKKI MINNA EN 75-80cm UNDIR YFIRBORDI JARÐAR, NEMA KLÖPP SÉ OFAR, ÞÁ MINNST 35cm.

MESTA ÁLAG FRÁ UNDIRSTÖÐUM VERÐUR CA. 3.6 KG/cm²



HELLUHRAUN 16	HAFNARFIRÐI	M 1:20 1:50	VERK 7105	TEIKN.NR 1
UNDIRSTÖÐUR		H T	Y S	DAGS. MAÍ '71
JÓHANN GUÐNAR BERGÞÓRSSON	VERKFR MVFI	BR.		
KÖLDUKINN 9	SÍMI 52895			