



SKÝRINGAR OG FL.

JÄRNSTÆÐIR UPPGEFNAR Í MM. HÆÐATÓLUR Í M.
 ÖNNUR ÖNETND MÁL ERU CM.
 K MERKIR KAMBSTÁL K S 40.
 R " SLÉTT STÁL ST 37.
 F/L " FJARLÆGD MILLI JÄRNA MÆLT MIÐJU Í MIÐJU.
 # " AÐ SAMAN FJARLÆGD SÉ Á MILLI JÄRNA Í BÄÐAR ÁTTIR (MÓSKVAR SEU KVADRATSKIR).
 KAMBSTÁL VIXLIEGGIST ÁN ENDAKRÓKA.
 K 8 UM 32 CM, K 10 UM 40 CM, K 12 UM 48 CM,
 K 16 UM 64 CM, K 20 UM 80 CM.
 STEYPULAG AÐ JÄRNUM SKAL VERA:
 30 CM Í UNDIRSTÖÐUM, 2,0 CM Í VEGGJUM OG BITUM,
 1,0 CM Í PLÖTUM OG 2,5 CM Í SÚLUM.
 Í EFRI OG NEDRI BRÚN ALLRA UNDIRSTÖÐUVEGGJA SKAL LÉGGJA 2 K 10. JÄRNIN SEU SAMFELLD OG BEYGJAST HEIL FYRIR HORN. Á STÖÐUM MERKT MED 'a' SKAL KOMA 2 K 10. JÄRNIN NÁI 50 CM UPP FYRIR EFRI BRÚN Á PLÖTU. LENGÐ JÄRNA ≈ 110 CM.
 Á STÖÐUM MERKT MED 'ARK' Á GRUNNMYND (TEIKN.NR-01) SKAL Hafa samband við arkitekt um mál.

ÖLL JÄRNA- OG STEYPUVINNA, SKAL UNNIN SKV. ÍSLENSKUM STAÐLI NR 10 (ÍST 10) OG SKAL FRAMKVÆMDARFLÖKKUR B GILDA UM FRAMKVÆMD VERKSINS.

UNDIRSTÖÐUR ERU MIÐBÆTAR VIÐ AÐ ÞÆR HVÍLI Á SPRUNGINNI KLÖPP $\sigma_g \leq 4 \text{ kp/cm}^2$

GRUNNPLATA SKAL HVÍDA Á VEL ÞJAPPÆRI GRÚSAFYLLINGU.

STEYPA Í UNDIRSTÖÐUR OG GRUNNPLÖTU SKAL VERA ≥ 200 SKV. ÍST 10.

GRUNNMYND 1:50

SNID C-C 1:20

SNID D-D 1:20

SNID E-E 1:20

HELLUBRAUT 9, HAFNARFIRÐI.		DAGS. 17-06-80
STRANDGATA 67		HANNAÐ K S
UNDIRSTÖÐUR OG SVALIR		TEIKNAD KS/SS
MÆLIKVARÐI: 1:50, 1:20		VERK NR. FLÖKKUR
KRISTJAN STEFANSSON TEIKNIFRÆÐINGUR P.T.F.I.		8005-01
BÆIÐVANGI 9, HAFNARFIRÐI, Sími 52870		TEIKN NR
		-01

