



SKÝRINGAR:

=====
 Málstraumur rofa og tengla sé 10 A.
 Pipur séu 16 mm, vir 1,5 mm².
 Hæð rofa sé 105 cm, hæð tengla sé 20 cm. } nema annars
 Hæð rofa og tengla í þvottahúsi og sé getið
 bilgeymslu sé 105 cm. Allar hæðir miðast við fullfrágengin gólf.
 Taka skal mál milliveggja s.k.v. smíðateikningu.
 Binda skal saman vatnsinntök og jarðbinda baðkar og sturtubotn.
 Ganga skal frá raflögn s.k.v. reglugerð R.E.R og
 viðkomandi rafveitu.
 L táknar loftnet
 F táknar sími
 DS táknar dyrasími.

Inntök samþykkt 14.17. 1992
 í.h. RAFVEITU HAFNARFIJARDAR
 Filbert Þorsteinsson

HÚSVEITA TENGIST Á FASA R

Samþykkt 20/7 92
 VEGN FULLNADARFRÁDRAGS
 Magnús Þorsteinsson
 13. Hafnarfjörður

TEIKNING NR. 3034

NR.	BREYTING	DAGS	BR.
BURKNABERG 8 HAFNARFIJARDI			
RAFLOGN OG VEIKSTRAUMS- LAGNIR		HANNAD	Z.G.H.
JARÐHÆÐ		TEIKNAD	Z.G.H.
		DAGS	júní 92
		BLAÐ	1 AF 3
		KVARÐI	1:50
		VERK NR.	