



### SKÝRINGAR

HÆÐ ROFA SKAL VERA 110 CM FRÁ FULLFRÁGENGNU  
 GÓLFI.  
 HÆÐ ROFA Í HJÓNAHERB. SÉ 80 CM.  
 HÆÐ TENGLA VIÐ ROFA SÉ Í SÖMU HÆÐ OG ROFINN.  
 HÆÐ TENGLA, L OG F SÉU 20CM.  
 HÆÐ VEGGLJÓSA SÉ 160 CM.  
 HÆÐ VEGGLJÓSA Í WC. OG BAÐI SÉ 200 CM.  
 HÆÐ VEGGLJÓSA Í ELDHÚSI, SÉ 150 CM.  
 HÆÐ TEGLA FYRIR ELDAVÉL SÉ 30CM.  
 HÆÐ DYRABJÖLLU SÉ 220 CM.  
 MÁLSTRAMUR ROFA OG TENGLA SÉ 10 A.  
 PIPUR SÉU 16MM OG VÍR 1,5 MM.  
 TAKA SKAL MÁL MILLIVEGGJA SKV. SMÍÐATEIKNINGU.  
 NEMA ANNARS SÉ GETIÐ.

Hörgsholt 11 Hafnarfirði

teikning nr. 96

Raflagnateikning

blað 1 af 3

Grunnmynd 1 hæðar

mkv. 1:500 1:100

dags. júní 92

Þórunn Kristjánsson Rafvirkjam. s. 54750

yfirfarid þórunn

V Elma Cates Tæknit.

teiknad V. Elma